KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Tiefbau

GEMEINDE Suhr, Gränichen, Oberentfelden IO / AO


STRASSE Verkehrsinfrastruktur - Entwicklung Raum Suhr (VERAS)
NK 240, NK241, K242

BEREICH D954 D962

OBJEKT Los 2
B-177 Tunnel Wynematte

PLAN Beschallungsanlage

Vorprojekt	Bauprojekt	Auflageprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk



PROJEKTVERFASSER:
IG PRELO
c/o F. Preisig AG, Zürich

FPREISIGAG
Bauingenieure und Planer
Hagenholzstrasse 83B
8050 Zürich

Lombardi
Beratende Ingenieure
Winkelriedstrasse 37
6003 Luzern

Markus Schneider
Teilprojektleiter Los 2

BAUHERR:
Abteilung Tiefbau, Realisierung

Andreas Drohomirecki
Projektleiter ATB PS-Nr.: 640-203830

PLAN NR. 012.241.001-03-2666		FORMAT : 84 / 29.7 FLÄCHE : 0.249 m²	
		NAME	DATUM
PROJEKT		scm	30.04.2024
GEZEICHNET		JL	30.04.2024
GEPRÜFT		scm	30.04.2024
ÄNDERUNGEN	INDEX		
	A		
	B		
	C		
FREIGABE		BVU/ATB	31.05.2024

REG. NR. 012.241.001 PLAN NR. 2666


LEGENDE :

- Kommunikation - UKV
- Notnetz
- Hybridkabel / Kombikabel
- Beschallung
- Tischsprechstelle
- Anschlussdose
- Stecksystem
- Lautsprecher

BRD001 Unterverteilung Notnetz - Zentrale
TLY001 Beschallungsanlage Hauptzentrale
ELU/CAY001 Kopfsteuerung Divers

Details zur Beschallungsanlage im Fahrraum sind im Technischen Bericht der BSA abgefasst.

Die Beschallungsanlage ist im Normalbetrieb des Tunnel ausgeschaltet.
Im Ereignisfall wird die Beschallungsanlage zur Alarmierung der Autolenker im Fahrraum eingeschaltet.



Lautsprecher	Kabel Schrank - AD	Kabel AD - Lautsprecher	AKS Anschlussdose	AKS Lautsprecher
1	T011	T031	=TLE.TLL058AZ701	TLL058
2	T012	T032	=TLE.TLL063AZ601	TLL063
3	T013	T033	=TLE.TLL068AZ601	TLL068
4	T014	T034	=TLE.TLL073AZ601	TLL073
5	T015	T035	=TLE.TLL078AZ601	TLL078
6	T016	T036	=TLE.TLL083AZ601	TLL083
7	T017	T037	=TLE.TLL088AZ601	TLL088
8	T018	T038	=TLE.TLL093AZ601	TLL093
9	T019	T039	=TLE.TLL098AZ601	TLL098
10	T020	T040	=TLE.TLL103AZ601	TLL103
11	T021	T041	=TLE.TLL108AZ601	TLL108
12	T022	T042	=TLE.TLL113AZ601	TLL113
13	T023	T043	=TLE.TLL118AZ601	TLL118
14	T024	T044	=TLE.TLL123AZ601	TLL123
15	T025	T045	=TLE.TLL128AZ601	TLL128
16	T026	T046	=TLE.TLL133AZ601	TLL133
17	T027	T047	=TLE.TLL138AZ601	TLL138