

Kostenvoranschlag

Ersteller:

Emch+Berger AG Zofingen / Kü

Gemeinde:	Vordemwald	Total KV (CHF inkl. MWST)	360'000
Projekt:	Vordemwald AO; K233, Durchlass Geissbach	Preisbasis (Monat/Jahr):	Juni 2024
PS-Nr.	640-204006-02-01	Datum:	02.06.2025

Kostenarten in SAP			Projekt (CHF)	
			Objekt 1	Summe
	Total Objekt (=L+B+H)		360'000	360'000
50100010 31190010	B. Baukosten		274'000	274'000
	Bauarbeiten		247'000	247'000
	111	Regie	10'000	10'000
	113	Baustelleneinrichtung	24'000	24'000
	117	Abbruch und Demontage	21'000	21'000
	132	Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk	8'500	8'500
	211	Baugruben und Erdbau	9'500	9'500
	213	Wasserbau	122'000	122'000
	223	Belagsarbeiten	12'000	12'000
	10%	Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%)	20'700	20'700
	8.1% MWST		18'444	18'444
		Rundung inkl. MWST	856	856
	Nebenarbeiten, Fertigstellung		27'000	27'000
		Verkehrsdienst	10'000	10'000
		Signalisation, temporär und permanent	2'500	2'500
	281	Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer	10'000	10'000
	10%	Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%)	2'250	2'250
	8.1% MWST		2'005	2'005
		Rundung inkl. MWST	245	245
	H. Honorare		74'000	74'000
50100020 31190020	Honorare Fremdleistungen		52'000	52'000
	32	Bauprojekt (Abgabe Gemeinde für Kredit)	8'967	8'967
	33	Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt	815	815
	41	Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag	4'246	4'246
	51	Ausführungsprojekt	7'337	7'337
	52	Ausführung	15'709	15'709
	53	Inbetriebnahme und Abschluss	1'274	1'274
		Hydraulische Berechnungen	5'225	5'225
	10%	Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%)	4'357	4'357
	8.1% MWST		3'882	3'882
		Rundung inkl. MWST	188	188
50100021 31190021	Honorare Eigenleistungen (ATB intern)		22'000	22'000
		Projektleitung, Oberbauleitung (ATB intern)	20'000	20'000
	10%	Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%)	2'000	2'000
		Rundung		
50100030 31190030	L. Landerwerb		12'000	12'000
	Landerwerb		12'000	12'000
		Erwerbskosten, Entschädigungen, Verfahren, Abgeltung	2'500	2'500
		Geometer (Neuvermarkung) *	5'000	5'000
		Grundbuch	2'500	2'500
	10%	Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%)	1'000	1'000
	8.1% MWST auf * Position		405	405
		Rundung inkl. MWST	595	595